



## GREESIVE Sanierung Zufahrt Gewerbehof Echte

Situation: unterspülte Fahrbahndecke aus Asphalt. Durchmesser ca. 50 cm oben und ca. 70cm innen. Tiefe 20-30 cm mit einem Füllvolumen von ca. 40 Liter. Seitlich mit Schottersteinen verfüllt, wurde in das Loch danach Bio-Polymerbeton GREESIVE eingebracht, verdichtet und dann glatt mit Basalt abgestreut. Hier die einzelnen Verarbeitungsschritte:

vorher



unterhöhlter und eingebrochener Asphalt



einfüllen



glatt ziehen



abstreuen



fertig



Die Sanierung hat 50 Minuten gedauert. Aufgrund der großen Masse dauert die Aushärtung etwas länger als die üblichen 30-60 Minuten. Hier war das Loch aber trotzdem nach ca. zwei Stunden befahrbar. Da die Betonfüllung wasserfest ist, werden die Folgen einer zukünftig möglichen Unterspülung verhindert.